

Wielerbaan Assen

29-04-2025

Referentie : 242C00037
Omschrijving : Dakconstructie Wielerbaan Assen
Behandeld door :

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u onze prijsopgave toekomen voor de uit te voeren werkzaamheden volgens calculatienummer 242C00037. Deze werkzaamheden kunnen wij u aanbieden voor het bedrag van:

Totaal bedrag excl. btw	€.	1.229.517,98
Btw 21 %	€	<u>258.198,78</u>
Totaal bedrag incl. btw	€.	1.487.716,75

Zie de bijlage voor een specificatie van bovengenoemde prijzen.

Conditie

Facturatie : in termijnen
Betalingstermijn : 14 dagen
Uitvoering : in overleg

De geldigheidsduur van deze prijsopgave bedraagt 14 dgn. na dagtekening.

Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk voor Zakelijke opdrachtgevers 2023 of Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk voor Consumenten 2023, van toepassing, een kopie hiervan is als bijlage meegezonden.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende prijsopgave te hebben gedaan en zijn graag bereid een en ander toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

00 VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

Prijzen zijn gebaseerd op een ongedeelde opdracht.

Looptijd van deze offerte bedraagt 2 maanden m.u.v. eventuele staal, hout en isolatieprijsveranderingen i.v.m. onstabiele markt, dezen zullen worden verrekend op het moment van de daadwerkelijke inkoop.

(d.w.z. na verkrijging van de eventueel benodigde vergunningen en de noodzakelijke werkvoorbereidingen)

Betalingen in termijnen

Het staat de aannemer vrij om een reclamebord bij het werk te plaatsen. Tevens mag aannemer het werk gebruiken voor promotiedoeleinden.

Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk voor Zakelijke opdrachtgevers 2023 of Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk voor Consumenten 2023, van toepassing, een kopie hiervan is als bijlage meegezonden.

Door aanvaarding van deze offerte verklaart u de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en van de inhoud kennis te hebben genomen.

Overige niet met name genoemde werkzaamheden, leveringen e.d. zijn niet voor rekening van de aannemer.

00 NIET GEREKEND

Eventueel gewijzigde constructies n.a.v. de constructieberekening

Legeskosten

Archeologisch bodemonderzoek: er voor nu van uitgaande dat dit niet van toepassing is

Milieutechnisch grondonderzoek: er voor nu van uitgaande dat dit niet van toepassing is

Grondmechanisch bodemonderzoek: niet nodig, bestaande sonderingen kunnen gebruikt worden

Schilderwerk (niet van toepassing)

Subtotaal exclusief btw € 0,00

06 DIVERSE KOSTEN

Verzorgen bouwaanvraagtekening / werktekeningen

Verzorgen constructieberekening

WVB

uitvoerder

oplev.punten

reisuren (57 km/45 min.)

Subtotaal exclusief btw € 34.838,92

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

Rijplaten/bouwweg stelpost opgenomen € 10.000,00 excl. BTW

Draglineschotten/opstelplaats kraan oid.

2 st. 10 m3 bouwafvalcontainer gerekend a € 383,00/st. excl. BTW (meer/minder containers zijn verrekenbaar)

Water en stroom voor rek. opdr.gever

Aan en afvoer kosten schaftkeet en opslagcontainer

Opslagcontainer

Schaftkeet

Dixi

Huur en afschrijving materieel

Materiaal algemeen

Transportkosten

Subtotaal exclusief btw € 18.877,73

05 PEILEN EN UITZETTEN

Maatvoering

Subtotaal exclusief btw € **3.917,21**

10 STUT- EN SLOOPWERK ALGEMEEN

Betonboor- en zaagwerk : Sparingen zagen t.b.v. heipalen binnen

Subtotaal exclusief btw € **2.542,14**

12 GRONDWERK

Aan- en afvoeren grond: Ontgraven 285m1 2m1 breed, 1m1 diep + 20 stuks ontgravingen binnen van 4m3

Aanvullen sleuven

Levering en verwerking zand

Graafwerkzaamheden in talud t.b.v. plaatsing staalconstructie aanwijs grondwerk door timmerman

Aanhelen bestrating inclusief zand en trilplaat klic-melding

Subtotaal exclusief btw € **22.878,14**

14 BUITENRIOLERING

306 m1 200 mm pvc a € 27,88/m1 excl. BTW in totaalprijs opgenomen

Subtotaal exclusief btw € **10.475,08**

21 BETON (funderingen)

285 m1 randbalk 350x500 mm, rondom

Heiwerk: Mortelschroefpalen uitgaande van 22 stuks +-16m1

Heiwerk: stalenbuispalen uitgaande van 20 stuks +-15m1

Hulp aan heier

Dragline schotten

Opstorting op heipaal 20st

Subtotaal exclusief btw € **104.638,32**

25 METAALCONSTRUCTIEWERK

staalconstructie verzinkt

- staalwerk tbv. beplating topgevels

- extra kraankosten ivm. opstellen buiten, bijv. spiering 60 m1 ondervoegen

Subtotaal exclusief btw € **413.526,43**

31 GEVELBEKLEDING

wandgordingen 75x175 mm vuren geschaafd onbehandeld verreiker

aan/afvoer

houtdraadbouten

gevelbeplating enkelwandig damwand, profiel 35 mm, topgevels as A en K vanaf ca. 4.50 m1 + Peil

- afgewerkt met lekdorpels en hoekstukken

Subtotaal exclusief btw € **49.532,97**

33 DAKBEDEKKING

vloeropp. 53.55x90 m1

dakgordingen 75x225 mm vuren geschaafd onbehandeld

houtdraadbouten

kantgording richten

dakbedekking sandwichpanelen 43/83 GL, interieurcoating

- afgewerkt met zetwerk windveren, max. ontw. 450 mm, aan de topgevels

- SPAG-profiel

SV-hoek

Subtotaal exclusief btw

€ 362.512,27

38 GEVELSCHERMEN

Oprolschermen Power-roll-XL-MW oprolsysteem, bediening met op-stop-neer schakelaar

- 2 st. openingen ca. 52x2,5 m1

- 2 st. openingen ca. 90x2,5 m1

betimmering tpv. eindkappen

muurplaat gewolmaniseerd, nvt.

extra kantgording boven stalgordijn

bev.mat.

hoogwerker

aan-afvoer hoogwerker

onvoorzien

Subtotaal exclusief btw

€ 105.677,19

50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN, as 1 en 7

aluminium goot type V28 rondom

extra kantgording as A en K

8 st. hwa pvc 100 mm, tot aan maaiveld, as 1 en 7

- 14 st. idem as A en K

hoogwerker, 2 st. 1 wk

Subtotaal exclusief btw

€ 24.365,75

50 KRIMPGOTEN

ondersteuning

zelfdragende zakgoot, max. ontw. 900 mm

uitloop

eindschot + spuwer

koppeling

dilatatie

inmeetkosten

hwa. vert.

hwa. hor. 160 mm

kraan

Subtotaal exclusief btw

€ 46.847,83

57 TECHNISCHE INRICHTING

Elektrische bekabeling tbv. oprolschermen

Installatiewerk: Verlichting aanbrengen + overige stroomvoorzieningen

Subtotaal exclusief btw**€ 28.887,99**